

Zamawiający oczekuje montażu 4 sztuk nowych systemów sterowania oświetleniem, z następującymi uwagami:

- 3 szt. systemu od oświetlenia zewnętrznego: sterowanie z podziałem na sekcje, za pomocą przekaźników czasowych,
- 1 szt. wewnętrznego systemu sterowania oświetleniem z podziałem na sekcje, z protokołem DALI (hala sportowa).